

大ホール舞台機構仕様一覧

No.	名称	操作方法			バトン寸法 (mm)	バトン パイプ径	速度 (m/min)	容量 (kW)	総荷重 (吊パイプ共) (kg)	吊点	1点当たりの 荷重 (kg)	ワイヤ ローブ径 (mm)	引綱 ローブ径 (mm)	固定吊 ローブ径 (mm)	方式												
		昇降	開閉	旋回																							
1	第1緞帳	電動	—	—	19,500	φ48.6	37	2.2	1000	8	125	φ6	—	—	ワイヤトラクション式												
2	第2緞帳	電動	—	—	19,500	φ48.6	37	2.2	1000	8	125	φ6	—	—	ワイヤトラクション式												
3	欠番	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
4	暗転幕	手動	—	—	20,000	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
5	第1—文字幕	手動	—	—	20,000	φ42.7	—	—	185	8	23.1	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
6	第1袖幕	手動	—	—	4500×2	φ48.6	—	—	185	6	30.8	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
	第1袖幕	—	手動	—	レール4500×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式												
7	第1ボーダーライト	手動	—	—	18,100	φ42.7	—	—	550	8	68.7	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
8	第1サスペンションライト	手動	—	—	18,100	φ42.7	—	—	800	8	100	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
9	第1天井反射板(前吊)	電動	—	—	—	—	3	2.2	1350	7	192.8	φ8	—	—	ワイヤトラクション式												
10	第2袖幕	手動	—	—	4500×2	φ48.6	—	—	185	6	30.8	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
	第2袖幕	—	手動	—	レール4500×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式												
11	第1吊物	手動	—	—	19,500	—	—	—	328	8	41	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
12	第2—文字幕	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	185	8	23.1	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
13	第1天井反射板(後吊)	電動	—	—	15,600	φ48.6	—	—	500	7	71.4	φ5	—	—	ワイヤローブ巻取式												
14	第2吊物	手動	—	—	—	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
15	第2ボーダーライト	手動	—	—	15,800	φ42.7	—	—	550	7	78.5	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
16	第2サスペンションライト	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	800	8	100	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
17	中割幕	手動	—	—	—	φ42.7	—	—	400	10	40	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
	中割幕	—	手動	—	レール12800×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式												
18	第2天井反射板(前吊)	電動	—	—	—	—	3	2.2	2000	6	333.3	φ9	—	—	ワイヤトラクション式												
19	スクリーン (スクリーン用—文字幕) (四方固定マスク)	電動	—	—	16000	φ48.6	3	1.5	1350	7	192.8	φ8	—	—	ワイヤローブ巻取式												
	スクリーンカーテン															—	電動	—	レール7300×2	—	0.2	—	—	φ3	—	—	ワイヤローブ巻取巻戻し式
	スクリーンカットマスク															—	電動	—	レール5000×2	—	0.2	—	—	φ3	—	—	ワイヤローブ巻取巻戻し式
	第3—文字幕															手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	185	8	23.1	φ4	φ22
20	第3—文字幕	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	185	8	23.1	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
21	第3吊物	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
22	第3袖幕	手動	—	—	4000×2	φ48.6	—	—	185	6	30.8	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
	第3袖幕	—	手動	—	レール4000×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式												
23	第3サスペンションライト	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	800	8	100	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
24	第4吊物	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
25	第5吊物	手動	—	—	—	—	—	—	328	8	41	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
26	第2天井反射板(後吊)	電動	—	—	12,600	φ48.6	3	1.5	850	6	141.6	φ6	—	—	ワイヤローブ巻取式												
27	第6吊物	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
28	正面反射板	電動	—	—	—	—	3	2.2	2500	6	416.6	φ10	—	—	ワイヤトラクション式												
29	第4—文字幕	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	185	8	23.1	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
30	第4袖幕	手動	—	—	4000×2	φ48.6	—	—	185	6	30.8	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
	第4袖幕	—	手動	—	レール4000×2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式												
31	水平トライト	手動	—	—	19,500	φ42.7	—	—	630	8	78.7	φ5	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
32	第7吊物	手動	—	—	17,900	φ42.7	—	—	268	8	33.5	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
33	第8吊物	手動	—	—	15,600	φ42.7	—	—	268	7	38.2	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
34	バック幕	手動	—	—	20200(R付き)	φ42.7	—	—	268	9	29.7	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
35	水平幕	手動	—	—	20800(R付き)	φ42.7	—	—	268	9	29.7	φ4	φ22	—	手動カウンターウェイト式												
36	ダマ黒幕(上手)(下手)	固定吊	手引(上手)	—	1,450	φ48.6	—	—	50	4	13	—	—	φ12	固定吊												
37	第1側面反射板(上手)	電動	—	—	—	—	1.5	0.75	840	2	420	φ10	—	—	ワイヤローブ巻取式												
38	第1側面反射板(下手)	電動	—	—	—	—	1.5	0.75	840	2	420	φ10	—	—	ワイヤローブ巻取式												
39	第2側面反射板(上手)	電動	—	—	—	—	1.5	1.5	1000	2	500	φ11.2	—	—	ワイヤローブ巻取式												
40	第2側面反射板(下手)	電動	—	—	—	—	1.5	1.5	1000	2	500	φ11.2	—	—	ワイヤローブ巻取式												
41	廻り舞台	—	—	電動	フレーム仕上φ11,000	—	1~0.1 回転/分	3.7	積載100kg/m ²	—	—	—	—	—	ギヤ駆動式												